

Kosztorys

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|--|-------|-------|---------|------------------------|------------------|
| 1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | | | | | |
| 1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 | szt | | 91,000 | | |
| 2 KNR 202/1001/2 Stolarka drewniana zewnętrzna o współczynniku przenikania ciepła max U=1,1 W/m2K - zgodnie z projektem budowlanym | m2 | | 157,600 | | |
| 3 KNR 202/1210/2 Kraty z pręta stalowego 15x15 mm w pionie, 25x10 mm w poziomie | m2 | | 34,000 | | |
| 4 KNR 401/708/2 Wykonanie tynków zwykłych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25 cm | m | | 375,870 | | |
| Razem | | | | | |