

RZUT II PIĘTRA		
301	KLATKA SCHODOWA płytki gresowe	5,37 m²
302	SALA EKSPOZYCYJNA deska drewniana	297,22 m²
303	POM. TECHNICZNE deska drewniana	23,42 m²
304	POM. TECHNICZNE deska drewniana	65,10 m²
305	KOMUNIKACJA płytki gresowe	9,36 m²
306	POM. GOSPODARCZE płytki gresowe	2,95 m²
307	WC. DAMSKIE płytki gresowe	3,45 m²
308	WC. MĘSKIE płytki gresowe	3,45 m²
309	KLATKA SCHODOWA istniejąca posadzka	13,13 m²
RAZEM		423,45 m2

LEGENDA:

- **Płyty rastrowe z blachy aluminiowej, np. RASTER OPEN CELL RAL 9005**
  - Rozmiar oczka w osi profili 50 mm
  - Rozmiar oczka w świetle 40 mm
  - Siatka rastra z blachy aluminiowej o przekroju "U" o podstawie 10 mm i wysokości 40 mm
  - Reakcja na ogień (klasa A) - material niepalny
  - Pow. 15,50 m2

Nazwa projektanta

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE KONOPSKI & KONOPSKI Sp.j.

ul. Skarszewska 42
62-800 Kalisz
tel.: 0627676738
fax: 0627676740
e-mail: biuro@konopski.pl
www.konopski.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego skrzydła zachodniego dawnej Fabryki Fiedlerów z przeznaczeniem na cele muzealne wraz z jego rozbudową o stopnie i podest wejścia głównego oraz pochylnie dla osób niepełnosprawnych, o klatkę schodową i windę towarowo-osobową, przebudowie budynku głównego Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, budowie nowej utwardzonej nawierzchni podwórza w miejscu istniejącej, budowie muru ogrodzeniowego (częściowo w miejscu istniejącego).

Adres obiektu budowlanego:
62-860 Opatówek, ul. Kościelna 1, dz. nr 726/1, 726/9, 726/10 (obręb 0012), jednostka ewidencyjna Opatówek

Stadium
projekt architektoniczno-budowlany

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Projektant
mgr inż. arch. Tomasz Konopski Data 2016.10
uprawnienia arch. do projektowania bez ograniczeń
nr 7131/17/P/2004

Sprawdzający
mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski Data 2016.10
uprawnienia arch. do projektowania bez ograniczeń nr 393/70

Skala rysunku **1:100**

Nazwa rysunku
UKŁAD SUFITU -RZUT II PIĘTRA

Status **Z30/11/2016**

Numer rysunku **A-45**